



PVC terugslagkleppen MOF/SPIE

Clapets anti-retour en PVC MLE/FEMELLE

De terugslagklep is permanent gesloten en opent automatisch bij waterafvoer. De leiding kan handmatig gesloten worden met behulp van de geïntegreerde vergrendeling (uitgezonderd \varnothing 400 mm). Toezichtluik met rvs bouten tot en met \varnothing 200 mm en schroefdeksel vanaf \varnothing 250 mm.


Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide du système de verrouillage intégré (sauf \varnothing 400 mm). Trappe d'inspection à vis inox jusqu'au \varnothing 200 mm et tampon à visser à partir de \varnothing 250 mm.



	Referentie	S	DN	L1	L2	L3	L4	Prijs/st
	Référence	S	DN	L1	L2	L3	L4	Prix/pc
	DF3PVCKLEP110	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	€ 57,59
	DF3PVCKLEP125	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	€ 72,20
	DF3PVCKLEP160	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	€ 82,87
	DF3PVCKLEP200	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	€ 263,73
	DF3PVCKLEP250	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	€ 343,30
	DF3PVCKLEP315	7,7 mm	315 mm	160 mm	125 mm	615 mm	440 mm	€ 578,98

PVC terugslagkleppen SPIE/EIND

Clapets anti-retour en PVC prévu pour connection/partie terminale


	Referentie	S	DN	L1	L2	L3	L4	Prijs/st
	Référence	S	DN	L1	L2	L3	L4	Prix/pc
	DF3PVCKLEP110SP	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	€ 101,14
	DF3PVCKLEP125SP	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	€ 114,52
	DF3PVCKLEP160SP	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	€ 141,04
	DF3PVCKLEP200SP	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	€ 175,82
	DF3PVCKLEP250SP	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	€ 307,92

PVC Nazichtput met geïntegreerde vergrendelde terugslagklep

Chambres de visite PVC équipées d'un clapet anti-retour intégré

Deze PVC inspectieput geproduceerd uit Benor gekeurde rioleringsbuizen is voorzien van een geïntegreerde vergrendelbare terugslagklep. De in- en uitlaten zijn voorzien van een mof met een vaste rubberen dichtingsring. De putten zijn bovenaan voorzien van een kraag om ophoging tot het gewenste niveau mogelijk te maken.

Les chambres de visites préfabriquées en PVC sont produites à partir de canalisations d'égout qui portent elles-mêmes le label de qualité Benor (EN 13598). Equipées d'un clapet anti-retour intégré, les chambres de visites en PVC sont équipées en finition standard d'un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre. Les chambres de visites sont pourvues d'une collerette en partie supérieure, afin de permettre le rehaussement au niveau souhaité.

	Ref.	\varnothing	H mm	\varnothing 2 mm	\varnothing 2 mm	Prijs/st
	Réf.	\varnothing	H mm	\varnothing 2 mm	\varnothing 2 mm	Prix/pc
	DF2PVCNA1	\varnothing 315	50 cm	\varnothing 110	\varnothing 110	€ 231,55
	DF2PVCNA2	\varnothing 315	50 cm	\varnothing 125	\varnothing 125	€ 264,12
	DF2PVCNA3	\varnothing 400	50 cm	\varnothing 160	\varnothing 160	€ 343,87

